

## DIVIETI ED OBBLIGHI



Procedere a velocità ridotta



Vietato sostare nel raggio d'azione delle macchine operatrici



Non allontanarsi dalla viabilità consentita



**Non scendere mai dal proprio mezzo lungo la viabilità interna.**



Seguire i cartelli di viabilità interna



Nel caso si rendesse necessario scendere dal proprio mezzo:



**E' Obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale, giubbotto ad alta Visibilità e caschetto a disposizione presso gli uffici di cava.**

## PERICOLI



Carichi sospesi



Impianti e macchinari in tensione



Caduta di materiali ed attrezzi di lavoro



Organi meccanici e nastri in movimento



Strade sconnesse e tortuose



Pericolo di caduta nelle vasche di decantazione e/o laghetto



La viabilità interna è realizzata con materiali instabili



Pericolo di caduta da cigli di scavo



Escavatori, Dumper e Pale gommate in movimento

**CONTATTARE IL PERSONALE DELLA NUOVA DEMI S.P.A. AL TEL. 035/801096 PER QUALSIASI DUBBIO IN MERITO CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRESENTE FOGLIO INFORMAZIONI.**



***Per la sicurezza del personale esterno in azienda***

*(Opuscolo di coordinamento con terzi)*

data	FI	Rev.
Giugno 2010	18-op-E	0

## Rischi e prescrizioni presenti in azienda:

LUOGHI	RISCHIO	FONTI DEL RISCHIO	PERSONALE NON DIPENDENTE DEVE:	IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA DEVE:
<b>VIABILITÀ STRADALE INTERNA</b>	Caduta oltre il ciglio stradale Ribaltamento del mezzo	Velocità Errore nella scelta del percorso	Rispettare i limiti di velocità e la segnaletica esistente. Rispettare i percorsi indicati, prestare attenzione alle condizioni dei percorsi. Non avvicinarsi ai cigli stradali.	Mantenere pulita la viabilità. Segnalare alla Direzione le condizioni anomale della viabilità.
<b>AREA ESTRATTIVA AREA DI STOCCAGGIO MISTONE E DI RECUPERO AMBIENTALE</b>	Insabbiamento Ribaltamento del mezzo Franamenti Caduta del mezzo nello scavo.	Cedimento del fondo Avvicinamento eccessivo al ciglio di scavo	Prima di procedere nelle aree estrattive accertarsi della stabilità/condizioni del fondo e del posizionamento in sicurezza del mezzo, accertarsi di non essere nelle immediate vicinanze del ciglio di scavo. Accertarsi della stabilità del fondo e del posizionamento in sicurezza del mezzo prima di scendere dallo stesso.	Mantenere pulito, compatto e in piano di calpestio, in caso di situazioni di rischio interdire la zona sino al ripristino della situazione di sicurezza. Segnalare alla Direzione le condizioni anomale. In caso si rendesse necessario, accompagnare i mezzi esterni nelle posizioni sicure di sosta.
	Caduta delle persone dai cigli o dai bordi delle rampe	Avvicinamento eccessivo al ciglio di scavo	Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare le scale o i camminamenti predisposti.	Tenere pulite le scale e i camminamenti predisposti. Segnalare alla Direzione le condizioni anomale.
	Proiezione di pietra o di terra	Avvicinamento eccessivo al fronte di scavo Avvicinamento eccessivo alle macchine	Mantenersi a distanza di sicurezza sia dal fronte di scavo. Non posizionarsi nel raggio di azione dei mezzi d'opera o macchine movimento terra.	Mantenersi a distanza di sicurezza
<b>IMPIANTO AGGREGATI E DI BETONAGGIO PIAZZALE</b>	Traumi alla testa	Caduta di materiale dall'alto Caduta di aggregato dai nastri e/o dalla tramoggia	Non scendere dal proprio mezzo, in caso si renda necessario scendere dal proprio mezzo, indossare giubbotto ad alta visibilità e l'elmetto.	Vietato abbandonare attrezzature sugli impianti. Usare dispositivi di protezione individuale. Vietato effettuare lavorazioni sotto l'area di alimentazione. Bagnare strade e piazzali in funzione condizioni ambientali, per ridurre le polveri, usare dispositivi di protezione individuale.
	Caduta accidentale per scivolamento	Pavimentazione sconnessa	Non scendere dal proprio mezzo, in caso si renda necessario scendere dal proprio mezzo, indossare DPI idonei.	Mantenere piazzali e vie di transito in condizioni idonee. Segnalare alla Direzione le condizioni anomale. Mantenere sgombri tutti i passaggi da materiali e attrezzature che possano ostacolare il transito. Delimitare avvallamenti, buche, dislivelli e canali di scolo.
	Trascinamento per presenza di organi/ingranaggi in movimento	Rimozione Carter	Non scendere dal proprio mezzo, in caso si renda necessario scendere dal proprio mezzo, indossare DPI idonei. Vietato avvicinarsi all'impianto se non espressamente autorizzato dalla Direzione.	Non rimuovere schermature degli organi in movimento.

## Si ricorda inoltre:

LUOGHI	RISCHIO	FONTI DEL RISCHIO	PERSONALE NON DIPENDENTE DEVE:	IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA DEVE:
<b>TUTTI</b>	Irritazioni vie respiratorie	Polveri	Mantenere i finestrini del mezzo chiusa	Mantenere inumidito quando necessario le vie di transito.
	Problemi all'udito	Rumori elevati	Mantenere i finestrini del mezzo chiusa. Indossare idonei DPI.	Far indossare appositi DPI.
	Investimento Pedoni	Presenza di mezzi	Segnalare la propria presenza Accertarsi prima di avvicinarsi ad una mezzo d'opera o macchine movimento terra che l'operatore si sia accorto della Vostra presenza Indossare apposito giubbotto ad alta visibilità Non posizionarsi nel raggio di azione dei mezzi d'opera o macchine movimento terra	Segnalare alla direzione inosservanza di terzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzo d'opera o macchine movimento terra in movimento.
	Incidenti tra mezzi	Velocità Mancato rispetto delle precedenza Scarsa Visibilità Errore nelle operazioni di retromarcia Spostamento in spazi ridotti Presenza di altri mezzi	Rispettare i limiti di velocità e la segnaletica esistente, passaggi pedonali. Non utilizzare il cellulare durante la guida. Accertarsi che la zona sia sgombra da persone e mezzi prima di effettuare le manovre. Attenersi alle disposizioni impartite dal personale di cava.	Rispettare i limiti di velocità e la segnaletica esistente, passaggi pedonali. Prestare attenzione alla presenza di mezzi e personale esterno. Bagnare strade e piazzali in funzione condizioni ambientali, per ridurre le polveri, usare dispositivi di protezione individuale. Segnalare alla direzione inosservanza di terzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi d'opera o macchine movimento terra in azione. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. In caso si rendesse necessario, accompagnare i mezzi esterni che devono e dare il supporto necessario come definito dalla Direzione. Segnalare alla direzione inosservanza di terzi.